

設計書  
流量計室築造工事  
(建築工事)  
「金抜き設計書」

### 工事費構成表

工事名 : 流量計室築造工事

(単位:円)

名称	B 共通仮設費 対象外費用		d1 定率共通仮設費 (C×Kr)				f1 諸経費対象外費用		I 工事原価 (E+H)		k1 一般管理費等 算定結果(J×r)											
			d2 積上げ共通仮設費				f2 外注工事減額 (F×0.3)				k2 調整額											
A 直接工事費	C 共通仮設対象額 (A-B)		D 共通仮設費 (d1+d2)		E 純工事費 (A+D)		F 外注工事適用額		G 現場管理費対象額 (E-f1-f2)		H 現場管理費 (G×Jo)		J 一般管理費等 対象額(I-f1-f2)		K 一般管理費等 (k1-k2)		L 契約補償費 (J×s)		M 工事価格 (I+K+L)			
新宮建築		B	-	d1	-			f1	-		-	I	-	k1								
				d2	-			f2	-					k2								
	A.	-	C.	-	D.	-	E.	-	F.	-	G.	-	H.	-	J.	-	K.	-	L.	-	M.	-
					共通仮設費率						現場管理費率				一般管理費等率							
		T=		Kr=	4.3300%					Jo=	20.1300%			Gp=	17.2400%							
新宮機械		B	-	d1	-			f1	-		-	I	-	k1								
				d2	-			f2	-					k2								
	A.	-	C.	-	D.	-	E.	-	F.	-	G.	-	H.	-	J.	-	K.	-	L.	-	M.	-
					共通仮設費率						現場管理費率				一般管理費等率							
		T=		Kr=	5.3700%					Jo=	27.9000%			Gp=	16.6800%							
新宮電気		B	-	d1	-			f1	-		-	I	-	k1								
				d2	-			f2	-					k2								
	A.	-	C.	-	D.	-	E.	-	F.	-	G.	-	H.	-	J.	-	K.	-	L.	-	M.	-
					共通仮設費率						現場管理費率				一般管理費等率							
		T=		Kr=	6.9200%					Jo=	37.7700%			Gp=	17.4900%							
		B	-	d1	-			f1	-		-	I	-	k1								
				d2	-			f2	-					k2								
	A.	-	C.	-	D.	-	E.	-	F.	-	G.	-	H.	-	J.	-	K.	-	L.	-	M.	-
					共通仮設費率						現場管理費率				一般管理費等率							
		T=		Kr=						Jo=				Gp=								
		B	-	d1	-			f1	-		-	I	-	k1								
				d2	-			f2	-					k2								
	A.	-	C.	-	D.	-	E.	-	F.	-	G.	-	H.	-	J.	-	K.	-	L.	-	M.	-
					共通仮設費率						現場管理費率				一般管理費等率							
		T=		Kr=						Jo=				Gp=								
		B	-	d1	-			f1	-		-	I	-	k1								
				d2	-			f2	-					k2								
	A.	-	C.	-	D.	-	E.	-	F.	-	G.	-	H.	-	J.	-	K.	-	L.	-	M.	-
					共通仮設費率						現場管理費率				一般管理費等率							
		T=		Kr=						Jo=				Gp=								
合計	Σ A	-	Σ C	-	Σ D	-	Σ E	-	Σ F	-	Σ G	-	Σ H	-	Σ J	-	Σ K	-	Σ L	-	Σ M	-







乙一  
(SH1)

工種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	2. 仮設工事						
	遣方	小規模	m2	58.6			道P14 B0-132511
	墨出し	小規模 地上階	m2	22.8			道P14 B0-132514
	墨出し	小規模 地下階	m2	58.6			道P14 B0-132514
	墨出し	小規模 ポーチ	m2	1.9			道P14ピット準用 B0-132514
	墨出し	小規模 ハンドホール等	m2	4.1			道P14ピット準用 B0-132514
	養生	小規模 地上階	m2	22.8			道P14 B0-132515
	養生	小規模 地下階	m2	58.6			道P14 B0-132515
	養生	小規模 ポーチ	m2	1.9			道P14ピット準用 B0-132515
	養生	小規模 ハンドホール等	m2	4.1			道P14ピット準用 B0-132515
	整理清掃後片付け	小規模 地上階	m2	22.8			道P15 B0-132531
	整理清掃後片付け	小規模 地下階	m2	58.6			道P15 B0-132531
	整理清掃後片付け	小規模 ポーチ	m2	1.9			道P15ピット準用 B0-132531
	整理清掃後片付け	小規模 ハンドホール等	m2	4.1			道P15ピット準用 B0-132531
	地足場	RC標準日数	m2	58.6			道P15 B0-131516
	地下階 枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 90日	m2	168.0			代価-1
	地上階 枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 60日	m2	94.7			代価-2
	地下階 安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 90日	m	41.0			代価-3
	地上階 安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	m	28.6			代価-4
	地下階 内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 RC標準日数	m2	58.6			道P19 B0-134403
	地上階 内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 RC標準日数	m2	22.8			道P19 B0-134403
	地下階 内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 RC標準日数	m2	58.6			道P20 B0-131526
	地上階 内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 RC標準日数	m2	22.8			道P20 B0-131526
	養生シート	防火 I 類 50日	m2	48.0			代価-5
	仮設材運搬 (地足場)		m2	58.6			道P36 B0-131660
	仮設材運搬 (枠組本足場)	手すり先行方式 建枠幅600	m2	263.0			道P36 B0-131691











乙ー  
(SH1)

工種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	5. コンクリート工事						
	(躯体)						
	普通コンクリート	FC-18 S-15 捨てコン	m3	3.9			道P140 B1-000019
	普通コンクリート	Fc-24 S-15 B1階基礎	m3	40.0			道P140 B1-000019
	普通コンクリート	Fc-24 S-15 B1階	m3	60.6			道P140 B1-000019
	普通コンクリート	Fc-24 S-15 1階基礎	m3	4.9			道P140 B1-000019
	普通コンクリート	Fc-24 S-15 土間	m3	0.4			道P140 B1-000019
	普通コンクリート	Fc-24 S-18 1階	m3	19.3			道P140 B1-000019
	普通コンクリート	Fc-24 S-18 機械基礎	m3	0.3			道P140 B1-000019
	構造体強度補正	B1階基礎 補正值3N	m3	40.0			道P140 B1-000019
	構造体強度補正	B1階 補正值3N	m3	60.6			道P140 B1-000019
	構造体強度補正	1階基礎 補正值3N	m3	4.9			道P140 B1-000019
	構造体強度補正	土間 補正值3N	m3	0.4			道P140 B1-000019
	構造体強度補正	1階 補正值3N	m3	19.3			道P140 B1-000019
	構造体強度補正	機械基礎 補正值3N	m3	0.3			道P140 B1-000019
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打設 30m3/回未満	m3	3.9			道P48 B0-434215
	コンクリート打設手間	B1階基礎 ポンプ打設 50m3/回未満	m3	40.0			道P48 B0-434215
	コンクリート打設手間	B1階 ポンプ打設 50～100m3/回	m3	60.6			道P48 B0-434215
	コンクリート打設手間	1階基礎 ポンプ打設 50m3/回未満	m3	4.9			道P48 B0-434215
	コンクリート打設手間	土間 人力打設	m3	0.4			道P48 B0-434215
	コンクリート打設手間	1階 ポンプ打設 50m3/回未満	m3	19.3			道P48 B0-434215
	コンクリート打設手間	機械基礎 人力打設	m3	0.3			道P48 B0-434215
	コンクリートポンプ圧送	50m3/回を超える	m3	10.6			道P49 B0-434228
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回を超える	回	1.0			道P49 B0-434229
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回以下	回	4.0			道P49 B0-434229
	塩分測定費		回	6.0			道P149 B1-114133



乙一  
(SH1)

工種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	6. 型枠工事						
	(躯体)						
	普通合板型枠	壁式構造 基礎部	m2	33.3			道P51 B0-434411
	普通合板型枠	壁式構造 地下軸部	m2	256.0			道P51 B0-434411
	普通合板型枠	壁式構造 地上軸部	m2	85.2			道P51 B0-434411
	打放合板型枠(B種)	壁式構造 基礎部	m2	21.2			道P51 B0-434411
	打放合板型枠(B種)	壁式構造 地下軸部	m2	17.3			道P51 B0-434411
	打放合板型枠(B種)	壁式構造 地上軸部	m2	74.5			道P51 B0-434411
	型枠運搬費	4t車	m2	487.5			道P51 B0-434421
	型枠目地棒	打継目地	m	19.1			道P50 B0-134432
	型枠目地棒	化粧目地	m	51.4			道P50 B0-134432
	型枠目地棒	軒天井目地	m	25.9			道P50 B0-134432
	(外部)						
	土木躯体面 打放し面補修	B種 コーン処理	m2	13.9			道P49 B0-134441
	建築躯体面 打放し面補修	B種 コーン処理	m2	56.9			道P49 B0-134441
	建築躯体面 打放し面補修	B種 コーン処理無し	m2	16.6			道P49 B0-134441
	(内部)						
	無筋コン用 打放合板型枠(B種)	壁式構造 地上軸部	m2	10.8			道P51 B0-434411
	型枠運搬費	4t車	m2	10.8			道P51 B0-434421
	土木躯体面 打放し面補修	B種 コーン処理	m2	19.9			道P49 B0-134441
	土木躯体面 打放し面補修	B種 コーン処理無し	m2	4.7			道P49 B0-134441
	建築躯体面 打放し面補修	B種 コーン処理	m2	11.8			道P49 B0-134441
	小 計						





乙ー  
(SH1)

工種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	9. 金属工事						
	(外部)						
	マンホール蓋	鋳鉄製 φ600 15KN(T-6) 完全防水型 鍵付	か所	2.0			道P64 B0-235816
		長谷川鋳工所又は同等品					
	ハンドホール 手掛	ポリプロピレンライニング 芯材SWCH12R	か所	2.0			刊行物比較表
		40SW-RF 現場打ち 三山工業又は同等品					
	ハンドホール コーナーアングル	ステンレス製 L-30×30×3	m	4.3			道P174 B1-235323
	ポーチ段鼻 ノンスリップ金物	ステンレス製 W=35 タイヤ無し 埋込工法	m	3.4			道P106 B0-235218
	搬入口 PC板蓋	t=100 1,700×3,700 4枚割	か所	1.0			見積り
	搬入口 PC板蓋受枠	SUS304 PL-6.0曲加工 10.1m 開口寸法1500×3500	か所	1.0			見積り
	搬入口 FRP覆蓋	2,060×4,060 3枚割 付属金物共	か所	1.0			見積り
	(内部)						
	ハンドホール・排水桝内 タラップ	ポリプロピレンライニング 芯材SWCH12R	か所	10.0			刊行物比較表
		40SW-RF 現場打ち 三山工業又は同等品					
	流量計室 タラップ	梯子タイプ W400×L2,400 13段	か所	1.0			見積り
		PTL(P40SW)サイドポール付					
	前室・電気室 FRP製蓋	ハニカムタイプ 1,000×1,500 2枚割	か所	1.0			見積り
		受枠、付属金物共					
	ワイヤーメッシュ	6φ-100	m2	24.9			道P62 B0-235271
	小 計						



乙ー  
(SH1)

工種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	10. 左官工事						
	(外部)						
	屋根 コンクリート直均し仕上げ	防水下地	m2	41.3			道P73 B0-536213
	ポーチ床 コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ 土木躯体面	m2	1.9			道P73 B0-536213
	ハンドホール床 コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ 土木躯体面	m2	3.8			道P73 B0-536213
	ハンドホール袖壁天端 コンクリート直均し仕上げ	W=250 直仕上げ 土木躯体面	m	1.4			道P73 B0-536632
	搬入口立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	W=250 直仕上げ 土木躯体面	m	11.0			道P73 B0-536632
	埋設スラブ天端 コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ 土木躯体面	m2	32.3			道P72 B0-536213
	建具枠廻り 防水モルタル詰め	外部建具	m	6.8			道P75 B0-536675
	設備開口廻り 防水モルタル詰め		m	3.1			道P75 B0-536675
	壁 複層塗材RE	ゆず肌 ローラー塗り 打放面	m2	60.6			代価-6
	軒天 複層塗材RE	ゆず肌 ローラー塗り 打放面	m2	16.6			代価-7
	(内部)						
	床 コンクリート直均し仕上げ	塗床下地 土木躯体面	m2	21.9			道P73 B0-536213
	床 コンクリート直均し仕上げ	塗床下地	m2	17.8			道P73 B0-536213
	床 コンクリート直均し仕上げ	塗床下地 無筋コン面	m2	23.9			道P73 B0-536213
	機械基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	塗床下地	m2	1.7			道P73 B0-536213
	ハンドホール床 コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ 土木躯体面	m2	1.5			道P73 B0-536213
	排水柵床 コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ 無筋コン面	m2	1.0			道P73 B0-536213
	流量計室排水溝床 防水モルタル	t20~120 W100 直仕上げ	m	21.8			見積り
	流量計室排水溝床 防水モルタル	t20~120 W150 直仕上げ	m	19.8			見積り
	流量計室排水溝床 防水モルタル	t20~120 W350 直仕上げ	m	8.0			見積り
	流量計室排水柵床 コンクリート直均し仕上げ	直仕上げ	m2	0.4			道P73 B0-536213
	巾木 ラスモルタル塗り	H=100 ラスこすり、ラス共	m	16.5			見積り





乙ー  
(SH1)

工種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	13. 内外装工事						
	(内部)						
	床 防塵塗装	ABC商会:ケミコートEP同等品 コンコテ面	m2	63.6			刊行物比較表
	機械基礎天端 防塵塗装	ABC商会:ケミコートEP同等品 コンコテ面	m2	1.7			床準用
	機械基礎側面 防塵塗装	ABC商会:ケミコートEP同等品 打放面	m2	0.9			床準用
	壁 PF複合板打込	PF板t40+フレキシブルボードt6 t46	m2	51.0			道P198 B1-231341
	天井 PF複合板打込	PF板t50+フレキシブルボードt6 t56	m2	21.1			道P198 B1-231341
	壁 発泡ウレタン吹付	t30	m2	91.9			道P199 B1-231381
	梁型 発泡ウレタン吹付	t30	m2	20.3			道P199 B1-231381
	天井 発泡ウレタン吹付	t30	m2	38.7			道P199 B1-231381
	設備開口廻り 発泡ウレタン充填	t50	m	3.2			道P199 B1-231382
	建具枠廻り 発泡ウレタン充填	t50	m	5.6			道P199 B1-231382
	壁 不燃現場吹付材	エスケー化研:セラタイカ2号同等品 t10	m2	91.9			刊行物比較表
	梁型 不燃現場吹付材	エスケー化研:セラタイカ2号同等品 t10	m2	20.3			刊行物比較表
	天井 不燃現場吹付材	エスケー化研:セラタイカ2号同等品 t10	m2	38.7			刊行物比較表
	土間立下り PF板打込	t30	m2	1.9			道P98 B0-238381
	壁 PF板打込	t40	m2	1.9			道P98 B0-238381
	小 計						



































